


PREREZ



TLORIS



MONTAŽNI NAČRT



1. HOR. VODOMER (obstoječ)
   R1; $Q_{naz}=6m^3/h$; $Q_{max}=12m^3/h$
2. SEDIMENTNA FILTRACIJA
   DN40 (TEHNOFAN)
3. AVTOMATSKI SAMOČISTILNI FILTER
   DN40 (TEHNOFAN)
4. UV-STERILIZATOR
   DN40; $Q=10m^3/h$; TEHNOFAN)
5. STABILNA GASILSKA SPOJKA S POKROVOM; R2/C

Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
rev 0	Izvod za PZI	JUN. 2015	Medvešek

Projektant: GEprojekt

GE projekt d.o.o, Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI
Tel.: +386 (0)590 575 60
Fax: +386 (0) 590 575 61
www.ge-projekt.eu

Odg. vodja projekta: Miloš JEFTIČ, univ.dipl.inž.arh.	št.: A-1237	Dat. podpisa:	Investitor: CŠOD - Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana
Odg. projektant: Branko Medvešek, univ.dipl.inž.str.	št.: S-1303	Dat. podpisa:	Objekt: DOM AJDA, Libeliška gora 34, 2372 Libeliče
Obdelal:			
Risal:			Načrt/naslov risbe: Načrt strojnih instalacij, VO-KA - vodomerni jašek
Pregledal:			

Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	Št.risbe:	List:	Od:
junij 2015	1:X	PZI	A-06-3-2015	5-075-2015	005	1	1