



MONTAŽNA SHEMA  
NADZEMNI HIDRANT



PREREZ

TLORIS



- |  |        |
|--|--------|
| 1. Cev PE d125                               |        |
| 2. MMA DN100/80 VRS                          | kom. 1 |
| 3. EV zasun DN80 prirobnični l=180 mm        | kom. 1 |
| 4. FF-kos DN80 l=500 mm                      | kom. 1 |
| 5. koleno N-kos 90°                          | kom. 1 |
| 6. nadtalni hidrant DN 80 - lomljiva izvedba | kom. 1 |

ŠLIBAR inženiring

ŠLIBAR inženiring d.o.o.  
MOTNICA 17  
1236 TRZIN  
DŠ: SI 67664253  
t: +386 1 563 71 74  
f: +386 1 563 71 75  
m: +386 41 205 961  
e-mail: janez@slibar.si

IZS

Investitor/Naročnik:	Republika Slovenija Gregorčičeva 20 1000 Ljubljana		
Objekt/Lokacija:	DOM BOHINJ Ribčev laz 63		
Vrsta dokumentacije:	PZI		
Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE		
Vsebina:	DETAJL MONTAŽE NADZEMNEGA HIDRANTA DN80		
Merilo:	1:x		
Odgovorni vodja projekta:	mag. Bruno Urh u.d.i.a.		
Identifikacijska številka:	ZAPS A-0100		
Odgovorni projektant:	Janez ŠLIBAR u.d.i.s.		
Identifikacijska številka:	IZS S-1456		
Projektant sodelavec:			
Datum:	Številka načrta:	Številka projekta:	List:
12/2014	49-1/14	CŠOD/PZI/2014	
Sprememba:			