



0.1

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR:

**Republika Slovenija
Gregorčičeva 20
1000 Ljubljana**

OBJEKT:

**DOM BOHINJ
Ribčev laz 63**

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PROJEKT NOTRANJE POHIŠTVENE OPREME

ZA GRADNJO:

REKONSTRUKCIJA

PROJEKTANT:

URH ARHITEKTI d.o.o.

Eipprova 9A, Ljubljana

Direktor: mag. Bruno Urh, univ.dipl.inž.arh.

(žig in podpis odgovorne osebe projektanta)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

mag. Bruno Urh, univ.dipl.inž.arh.

ZAPS 0100 A

mag.
BRUNO URH

univ. dipl. inž. arh.


(osebni žig, podpis)
pooblaščen arhitekt

ŠTEVILKA PROJEKTA, ZAPS 0100 A DATUM IZDELAVE PROJEKTA:

BOHINJ/OPREMA/02/CSOD/2017, FEBRUAR 2017

**0.2****KAZALO VSEBINE**

- 0.1 Naslovna stran
- 0.2 Kazalo vsebine
- 0.3 Tehnično poročilo
- 0.4 Popis opreme
- 0.5 Tlorisi s pozicijami
- 0.6 Detajli z barvno skalo in obdelavami



0.3

TEHNIČNO POROČILO, ki je del popisa

a

- sestavni, neločljivi del popisa so tlorisi s položaji opreme in detajli z natančnimi opisi in zahtevami ter to tehnično poročilo,
- v kolikor je med popisom, tehničnim poročilom in detajli odstopanje v kvaliteti, mora ponudnik izvesti boljšo kvaliteto
- pred izdelavo, dobavo in montažo preveriti vse mere na objektu
- v ceno morajo biti vključeni vsi prevozi in gospodinjsko čiščenje dobavljene opreme in prostorov po zaključeni dobavi in montaži
- v ceno morajo biti vključeni vsi instalacijski priklopi vgrajenih elementov po tem projektu
- v ceno morajo biti vključene vse pritrditve v tla, stene in strop
- pred izdelavo postelj in pogradov preveriti skladnost s stenskimi vtičnicami, stikali in lučmi in se jim po potrebi prilagoditi

b

- pritrditve se izvajajo tako s kovinskimi razteznimi (kot npr. Triglav) vijaki kot z uporabo epoksi smole, kot z lesnimi vijaki, vijaki za montažne konstrukcije itd., ki morajo biti všteti v ceno
- kjer so elementi iz inoxa se vijači z inox pokrivnimi vijaki
- vsa vrata omar, predalnikov, vitrin itd. se zaklepajo s cilindrično ključavnico
- vsi plastični oprijemki in objemke za kable so v barvi miznih nog in po izbiri arhitekta
- vsa kolesččka imajo zavore
- vse okovje, vsi tečajji vseh vrat so robustne in skrite izvedbe z več »škarjami« (kot npr. Ferrari WAVE po fotografiji na naslednji strani) in omogočajo odpiranje za 180 stopinj
- vse ročke in vsa prijemala so v obliki po izbiri arhitekta in so inox ali kovinska v barvi ral 1002 in po izbiri arhitekta
- vsi nosilci polic so kovinski
- vse vezane plošče (bukev) so I. (prve) kvalitete
- ultrapras na pultih čajnih kuhinj in povsod kjer je ultrapras mora biti teže vsaj 300g/m²
- melaminska smola iverala je teže vsaj 100 g/m²
- vse mize, ki so iz iverala morajo imeti finalno obdelavo G-gladko
- vse omare, ki so iz iverala morajo imeti finalno obdelavo RS-reliefno
- vse barve, vsi laki in vsi elementi so mat izvedbe
- vse barve so RAL 1002, macesen natur in po izbiri arhitekta
- bela barva se sme uporabiti pri notranjih delih elementov, kot npr. police, notranje, pregradne stene omar, hrbti.

c

- dobavitelj mora pred dobavo opreme dostaviti vzorce v potrditev naročniku in arhitektu,
- velja samo pisna potrditev z navedbo datuma.

odgovorni projektant
mag. Bruno Urh, univ. dipl. inž. arh.

